Dirección de Administración de Inmuebles Gestión de Calidad Inmuebles Subdirección de Inmovilizado

## Autorización de Items Adicionales y/o Fuera de Catálogo de Precios Unitarios

FECHA DE LEVANTAMIENTO: 28/07/2015 N°.ORDEN: 5462-013 ADICIONAL TIPO DE CONCEPTO: 01/04/2015 12:00:00a.m. CR. NOMBRE SITIO: CR 5462 CHAPALA EMPRESA CONTRATISTA: A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV INICIO DE OBRA: 22/07/2015 12:00:00a.m. TIPO DE OBRA: REMODELACION LEND LEASE TÉRMINO DE OBRA: EMPRESA SUPERVISORA:

## A.- PARTIDA A LA CUAL CORRESPONDE EL CONCEPTO(S):



## B.- INDICAR EL CONCEPTO(S):

PARTIDA	CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
INSTALACIÓN ELÉCTRICA IE-054 SALIDA ELÉC		SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PG DE 13MM A 21	SAL	4.00
	MM CON DESARROLLOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN PLANOS DE HASTA 5 M PROMEDIO POR SALIDA HASTA EL TABLERO, CON CABLES AWG CAL- 10 A 12, CON AISLAMIENTO TERMO PLÁSTICO THW-LS			
		90°, 600 V, Y CABLE DESNUDO CAL. 10 A 12, INCLUYE: CAJAS CUADRADAS, CAJAS CHALUPAS, COPLES, CODOS, SOPORTERIA @ 1.5 MTS A BASE DE VARILLA ROSCADA NO. 10, ABRAZADERA "U",		
		PERNO HILTI Y TUERCAS, CONECTORES, CONTRATAPA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE		
		OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	IE-057	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO CON CONEXIÓN DE PUESTA A	PZA	4.00
	TIERRA FÍSICA DESNUDA, MARCA ARROW HART MODELO 5362-I, NEMA 5-20R, 20 AMPERES, 127  VOLTS, 60 HZ., COLOR MARFIL Y PLACA EN COLOR MARFIL, PARA SERVICIO NORMAL DE  MULTIFUNCIONAL Y DE SERVICIOS, EL CONCEPTO INCLUYE, CAJA CHALUPA, COLOCACIÓN,  CONEXIÓN, PRUEBA DE POLARIDAD, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE			
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				

l					1	
l					1	
l					1	
I					1	
I					1	
I					1	
I					1	
I					1	
I					1	
I					1	
l					1	
I					1	
			STALACIÓN DE CANALIZACIÓN Y CONTACTO REGULADO UNO POR CADA VENTANILLA	EN AREA DE TREN DE CAJAS,		
ESTO PAR	A PODER REALIZAR LA CONEX	ION DE TIKETERAS.				
	F			_		
			SOLICITA:		REVISA:	l
			_			
	Empresa Constructora		Gerencia de Proyectos (Supervisor o PM)		Area de Costos Lend	Lease
	REVISA:					
	Area de 0	Costos BBVA	Subdirector de Construccion de BBVA	Subo	diretor de Gestion y Ad	lmon. Ulises
				<u>-</u>		