Dirección de Administración de Inmuebles

<b>BBVA</b> Bancomer						Gestión de Calidad Inmuebles Subdirección de Inmovilizado			
Autorización de Items Adicionales y/o Fuera de Catálogo de Precios Unitarios									
N°.ORDEN: 5462-001					FECHA DE LEVANTAMIENTO:	23/06/2015			
0.02.001					TIPO DE CONCEPTO:	ADICIONAL			
CR. NOMBRE SITIO	CR 5462 CHAPA	ALA	EMPRESA CONTRATISTA:	A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV	INICIO DE OBRA:	01/04/2015 12:00:00a.m.			
TIPO DE OBRA:	TIPO DE OBRA: REMODELACION		EMPRESA SUPERVISORA:	LEND LEASE	TÉRMINO DE OBRA:	22/07/2015 12:00:00a.m.			
A PARTIDA A LA CUAL CORRESPONDE EL CONCEPTO(S):									
1	PRELIMI	NARES							
2	OBRA CI	VIL							
3	ACOMET	IDA ELÉCTRICA							
4	INSTALA	CIÓN ELÉCTRICA							
5	INSTALA	CIONES HIDRO-SANITARIAS							
6	INSTALA	CION DE AIRE ACONDICIONADO							
7	PINTURA	Y PASTA EN MUROS							
8	COLOCA	CIÓN DE PISOS							
9	COLOCA	CIÓN DE PLAFOND Y LÁMPARAS							
10	CARPINT	TERÍA							
11	CANCEL	ERÍAS							
12 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO									
13	IMAGEN	EXTERIOR							
B INDICAR EL CONCEPTO(S):									
PARTIDA	CÓDIGO		CONCEPTO						
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA	IHS-024	DESAZOLVE DE RED DESCARGA D	AZOLVE DE RED DESCARGA DE TUBO DE PVC DE 0.101 MTS DE DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREO						
	A	UNA ESTACIÓN DE 30 MTS Y DE	ESTACIÓN DE 30 MTS Y DESALOJO DEL PRODUCTO FUERA DE LA OBRA, ASÍ COMO LAS						

PARTIDA	CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA	IHS-024	DESAZOLVE DE RED DESCARGA DE TUBO DE PVC DE 0.101 MTS DE DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREO		20.16
		A UNA ESTACIÓN DE 30 MTS Y DESALOJO DEL PRODUCTO FUERA DE LA OBRA, ASÍ COMO LAS		
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. CONSIDERAR EQUIPO DE		
		SEGURIDAD NECESARIO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMA RESPECTIVA PARA LA CORRECTA		
		EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA		
		PROPIA DEL CONCEPTO.		
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA	IHS-025 DESAZOLVE DE REGISTROS DE DRENAJE DE 0.40 X 0.60 M Y HASTA 1 MTS DE PROFUNDIDAD,		PZA	2.00
		INCLUYE: LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO A UNA ESTACIÓN DE 30 MTS Y DESALOJO		
		DEL PRODUCTO FUERA DE LA OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA		
		TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.		

OC-SUPERVISOR- SE RECIBE INSTRUCCIÓN DE PARTE DE BBVA INMUEBLES DE DESASOLVE DE LINEA EXISTENTE, DEBIDO A PROBLEMAS DE MALA CIRCULACIÓN DE AGUAS NEGRAS, LO CUA

AL PROVOCA ESTANCAMIENTO DE LÍNEA PRINCIPA							
				SOLICITA:			REVISA:
I	Empresa Constructora		Gerencia de Proyectos (Supervisor o PM)		Area de Costos Lend Lease		
	REVISA:						
l	Area de Costos BBVA		Subdirector de Construccion de BBVA		Subdiretor de Gestion y Admon. Ulises		
-		·	•	_			
LES: Actitud Eficiacia y Calidad a tu Sarvicio				Vorsién 4			Pag 1