

PRESUPUESTO

**BBVA BANCOMER. S.A.**  
**SUCURSAL:** LAZARO CARDENAS CR 310  
**OBRA:** SUSTITUCION DE LOSETAS EN AREA DE ATM  
**ING. RAMÓN RUBIO ÍÑIGUEZ**  
**INMUBELES DIVISION OCCIDENTE**

**GUADALAJARA, JALISCO A:** 2 de junio de 2015

POR ESTE CONDUCTO. TENEMOS EL AGRADE DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN EL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION REFERENTES A: SUSTITUCION DE LOSETAS EN AREA DE ATM EN LA SUCURSAL LAZARO CARDENAS 310 UBICADA EN MELCHOR OCAMPO No 190 COL. LOMAS DE LAS CENIZAS LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN			ESTA ESTIMACIÓN		
			S/PROYECTO	ACUMULADO	ANTERIOR	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	<b>PRELIMINARES</b>							
PRE-053	DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENTES DE LOSETA DE BARRO VIDRIADA, MOSAICO Y MÁRMOL, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE, ENCOSTALADO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO	M2				0.21	\$41.33	\$ 8.679
	<b>SUBTOTAL:</b>							\$ 8.679
	<b>ACABADOS</b>							
ACA-021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA, MCA INTERCERAMIC MOD. MÁXIMA COBALT, COLOR COBALTO, DE DIMENSIONES DE 33 X 33 CMS, A CUATRO HILADAS, CON UN CANAL DE ALUMINIO "U" DE 1" MCA. CUPRUM, LBC-1, ADHERIDO CON ADHESIVO PARA CERÁMICO EN TODA LA SUPERFICIE. INCLUYE: FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA DE TRABAJO, Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA BANCO.	M2				0.21	\$401.26	\$ 84.265
	<b>SUBTOTAL:</b>							\$ 84.265
	<b>OTROS ADICIONALES</b>							
KM	KILOMETROS RECORRIDOS POR TRASLADO A SUCURSAL FORANEA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA CIVIL	KM				1,402.72	\$3.00	\$ 4,208.160
PEAJE	PEAJE POR TRASLADO A SUCURSAL FORANEA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA CIVIL	PZA				4.00	\$299.00	\$ 1,196.000
	<b>SUBTOTAL:</b>							\$ 5,404.160
	<b>TOTAL GENERAL:</b>							\$ 5,497.104

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO

SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V

ING. VICTOR MANUEL AYALA RUIZ